

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynków szkoły - budynek szkoły
ADRES INWESTYCJI : Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 6
INWESTOR : Gmina Miejska Górowo Iławeckie
ADRES INWESTORA : pl. Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Zabielski
DATA OPRACOWANIA : 20-07-2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20-07-2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <parapety>0,35*(21*2,50+1*1,20+56*1,70+1*1,70+11*1,30+26*1,30+4*2,80+2*2,80+3*1,60+2*1,90+2*1,90+4*2,50)+<obr. bl.>0,40*(1,50+14,50+19,00+4,50+4,50+2,50*2+2*3,50+13,00+2*2,50+2*3,50+12,50+10,00+17,00+19,00+10,00+17,50+2,50*2+3,50*2+10,00)	m ² m ²	158,865	
				RAZEM	158,865
2 d.1	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2,00+14,00+19,00+4,50+6,50+4,50+2*2,50+2*3,50+12,50+7,50+10,00+2*2,50+2*3,50+10,00+2*2,50+2*3,50+12,50+7,50+17,00+19,00+10,00	m m	192,500	
				RAZEM	192,500
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11,50+11,50+9,00+3,50+1,50+9,00+10,50+1,50+10,00+10,00+9,50+9,00+1,50+10,50+1,50+10,50	m m	120,500	
				RAZEM	120,500
4 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią po wymianie 21*2,50+2,30+1*1,30*2,80+56*1,70*2,30+1*1,70*2,90+11*1,90*1,00+26*1,30+2,20+4*2,80*1,90+2*2,80*2,20+3*1,60*1,30+2*1,90*1,90+2*1,90*1,30+4*2,50*1,60+3*1,90*3,00+1*2,15*1,00	m ² m ²	426,480	
				RAZEM	426,480
5 d.1	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku (9,50+1,50+5,00*10,20+9,00*9,50+19,00*9,00+4,00*8,50+6,50*9,50+5,00*8,50+2*0,50*1,00*2,00+12,00*1,00+18,00*10,50)*5% (7,50*12,00+9,50*10,50)*5% (2*0,50*1,00*2,00+9,70*11,50+2*1,00*3,40)*5% (3,00*10,50+2*0,50*1,00*2,00+3,00*6,50+12,50*12,00+7,50*2,50+9,00*7,50+(19,00+19,00+7,20)*12,00)*5%	m ² m ² m ² m ² m ²	32,988 9,488 6,018 41,583	
				RAZEM	90,077
6 d.1	KNR AT-38 0101-02 0101-03	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1 cm poz.5	m ² m ²		90,077
				RAZEM	90,077
7 d.1	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża (9,50+1,50+5,00*10,20+9,00*9,50+19,00*9,00+4,00*8,50+6,50*9,50+5,00*8,50+2*0,50*1,00*2,00+12,00*1,00+18,00*10,50) (7,50*12,00+9,50*10,50) (2*0,50*1,00*2,00+9,70*11,50+2*1,00*3,40) (3,00*10,50+2*0,50*1,00*2,00+3,00*6,50+12,50*12,00+7,50*2,50+9,00*7,50+(19,00+19,00+7,20)*12,00) -poz.4 -poz.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	659,750 189,750 120,350 831,650 -426,480 -90,077	
				RAZEM	1 284,943
8 d.1	KNR AT-38 0102-02	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie poz.7	m ² m ²		1 284,943
				RAZEM	1 284,943
9 d.1	KNR AT-38 0104-01	Próba przyczepności termoizolacji 10	msc. msc.	10,000	
				RAZEM	10,000
2		Wymiana stolarki			
10 d.2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-ne z PCV o pow. do 2.5 m2 11*1,20*0,90+2*1,80*1,20+3*1,50*1,20	m ² m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
11 d.2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 67*2,40*1,20 1*1,20*2,70 10*1,80*2,20 1*1,60*2,90 26*1,20*2,10 4*2,70*1,80 2*2,70*2,10 2*1,80*1,80 4*2,40*1,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	192,960 3,240 39,600 4,640 65,520 19,440 11,340 6,480 14,400	
				RAZEM	357,620
12 d.2	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie 3*1,80*2,90+2*0,90*2,05	m ² m ²	19,350	
				RAZEM	19,350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1		RAZEM	530,000
d.4	16 z.sz.5.15	(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)			
29		Wywiezienie i utylizacja gruzu budowlanego - podstawienie pojemnika 9m3	kpl		
d.4	analiza indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30		Wykonanie godła szkoły	kpl.		
d.4	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000